

Priekštāme Nr. TG-XXX
Datums: XXXX.XX.XX

Projekts:
Pirtiņa 3×4m

Nr.	Apraksts	Mērv	Cena	Daudzums	Summa
1	BAĻĶI - mizoti, noslīpēti. Diametrs: (24+ cm)	m ³	Ls 40.00	11	Ls 440.00
	DARBS - karkasa būvēšana	m ²	Ls 35.00	35	Ls 1 225.00
2	- Tehnoloģija: Kanādas (sedlu) paksis; W veida kaķējums (keta); nekaltēti balki				
3	JUMTA KONSTRUKCIJA (darbs + materiāli)	gb	Ls 7.33	30	Ls 220.00
4	JUMTA SEGUMS (Darbs + materiāli)	gb	Ls 14.00	35	Ls 490.00
5	SILTUMIZOLĀCIJA guļbūvei	gb			Ls 142.00
6	PIRTSKRĀSNS (darbs + montāža)				Ls 300.00
7	LĀVA (darbs + montāža)				Ls 150.00
8	METĀLA KALUMI - skrūves, naglas, būvskavas	gb			Ls 80.00
9	BRUSA UZ PAMATIEM (darbs + materiāls)	m		14	Ls 40.00
10	GRĪDAS, GRIESTI, FRONTONI (darbs + materiāls)				Ls 350.00
11	Starpsiena ķieģeļu - (darbs + materiāls)	gb			Ls 300.00
12	LOGI, DURVIS (ar montāžu)	gb			Ls 430.00
13	HIDROIZOLĀCIJA	gb			Ls 7.00
14	ANTISEPTIKA	gb			Ls 120.00
15	TRANSPORTS 0,75Ls 1km	km	Ls 0.55		
16	ĒKAS MONTĀŽA	gb			Ls 150.00
17	NEPAREDZĒTIE IZDEVUMI	gb			Ls 100.00

KOPĀ (BEZ PVN): Ls 4 444.00

Kontakti:
SIA 'Brants'
www www.TavaGulbuve.lv
e-pasts info@tavagulbuve.lv
tel.: **29297484**

Sastādīja:
M. Brants
